

BUGETUL PROIECTULUI / DEVIZ GENERAL
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ

Conform HG 907/2016

ACTUALIZAT 2021

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (INCLUSIV TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		130.000,00	24.700,00	154.700,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Rețele exterioare-utilitati (apa, canal, energie, bransamente)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1.	Studii de teren	17.516,80	3.328,19	20.844,99
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	10.516,80	1.998,19	12.514,99
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.3	Expertiza tehnica	500,00	95,00	595,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	3.530,64	670,82	4.201,46
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Tema de proiectare	109.010,72	20.712,04	129.722,76
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor FAZA PAC	38.010,72	7.222,04	45.232,76
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	9.000,00	1.710,00	10.710,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.7	Consultanta	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.7.2	Auditul financiar	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	80.000,00	15.200,00	95.200,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	5.000,00	950,00	
TOTAL CAPITOL 3		50.000,00	9.500,00	59.500,00
		240.558,16	45.706,05	286.264,21
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	OBIECT 1- STRADA SCOLII (1-2) - LOCALITATEA SAG	9.752.467,00	1.852.968,73	11.605.435,73
4.1.2	OBIECT 2- STRADA COTROCENI (3-2-4-7-8) - LOCALITATEA SAG	240.246,00	45.646,74	285.892,74
4.1.3	OBIECT 3- STRADA COTROCENI SCURTA (4-5) - LOCALITATEA SAG	1.687.559,00	320.636,21	2.008.195,21
4.1.4	OBIECT 4- STRADA ITULUI (6-7) - LOCALITATEA SAG	132.247,00	25.126,93	157.373,93
4.1.5	OBIECT 5- STRADA DRUM VECHI (5-6-9) - LOCALITATEA SAG	220.952,00	41.980,88	262.932,88
4.1.6	OBIECT 6 - STRADA MURGULUI (10-11) - LOCALITATEA SAG	691.639,00	131.411,41	823.050,41
4.1.7	OBIECT 7 - STRADA VARULUI (12-13) - LOCALITATEA FIZES	2.220.065,00	421.812,35	2.641.877,35
4.1.8	OBIECT 8 - STRADA NICORESTI (14-13) - LOCALITATEA FIZES	1.462.439,00	277.863,41	1.740.302,41
4.1.9	OBIECT 9 - STRADA SIRCESTILOR (15-16-17) - LOCALITATEA FIZES	2.353.975,00	447.255,25	2.801.230,25
4.1.10	OBIECT 10 - STRADA TUTULUI (16-18) - LOCALITATEA FIZES	415.267,00	78.900,73	494.167,73
4.1.11	OBIECT 11 - STRADA IUGA (19-18) - LOCALITATEA FIZES	142.272,00	27.031,68	169.303,68
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	185.806,00	35.303,14	221.109,14
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		9.752.467,00	1.852.968,73	11.605.435,73

36/24.09.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA SÂG
PRIMAR

ROMÂNIA
COMUNA SÂG
JUDEȚUL SĂLAJ
Avizat legalitate,
secretar general al comunei,

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Sâg nr. 28 din 16 iulie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiții ; MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ

- Consiliul Local al Comunei SÂG, județul Sălaj, întrunit în ședința ordinară din 30 septembrie 2021;
- Luând act de:**
- Referatul de necesitate al primarului comunei SÂG nr.4967/24.09.2021 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;
 - Raportul de specialitate al administratorului public nr. 4968/24.09.20213 privind necesitatea actualizării indicatorilor economici a obiectivului de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ;
 - Raportul de avizare al Comisiei de dezvoltare economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism;
 - Devizul general elaborat de proiectantul lucrării SC CONCRET DESIGN SRL ZALĂU;
 - prevederile Ordonanței de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
 - Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂREȘTE:

- Art.1.** Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Sâg nr. 28 din 16 iulie 2019 privind aprobarea actualizării valorice a Devizului General aferent obiectivului de investiții: MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, derulat prin Programului național de investiții "Anghel Saligny", potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.
- Art.2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei SÂG;
- Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
 - Primarul comunei SÂG;
 - Cetățenii comunei prin afișaj;
 - Publicat pe site-ul: www.primariasig.ro
 - Dosarul ședinței.

INIȚIATOR,
Primar-ing. Bontе Florian

ROMÂNIA
COMUNA SÂG
JUDEȚUL SĂLAJ

**CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier			
5.1.1.	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	58.514,80	11.117,81	69.632,61
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferenta ISC controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	48.762,34	9.264,84	58.027,18
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	9.752,47	1.852,97	11.605,44
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	780.200,00	148.238,00	928.438,00
TOTAL CAPITOL 5		2.500,00	475,00	2.975,00
		841.214,80	159.830,81	1.001.045,61
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00
Din care C+M		10.964.239,96	2.083.205,59	13.047.445,55
		9.752.467,00	1.852.968,73	11.605.435,73

Data:

Beneficiar,
COMUNA SIG

Intocmit,
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpean Vasile

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 1- STRADA SCOLII (1-2) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara	TVA	Valoare cu
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier	172.926,00	32.855,94	205.781,94
4.2	Santuri	61.320,00	11.650,80	72.970,80
4.3	Podete tubulare	6.000,00	1.140,00	7.140,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	240.246,00	45.646,74	285.892,74
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	240.246,00	45.646,74	285.892,74

SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpean Vasile



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 2- STRADA COTROCENI (3-2-4-7-8) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier	1.025.879,00	194.917,01	1.220.796,01
4.2	Santuri	389.640,00	74.031,60	463.671,60
4.3	Podete tubulare	11.280,00	2.143,20	13.423,20
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	233.760,00	44.414,40	278.174,40
4.6	Rigola ramforsata	27.000,00	5.130,00	32.130,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	1.687.559,00	320.636,21	2.008.195,21
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
III. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		1.687.559,00	320.636,21	2.008.195,21

SC CONCRET DESIGN SRL
Str. Cimpean Vasile



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 3- STRADA COTROCENI SCURTA (4-5) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier	77.047,00	14.638,93	91.685,93
4.2	Santuri	0,00	0,00	0,00
4.3	Podete tubulare	0,00	0,00	0,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	55.200,00	10.488,00	65.688,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	132.247,00	25.126,93	157.373,93
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	132.247,00	25.126,93	157.373,93

SC CONCRET DESIGN SRL

Ing. Cimpean Vasile

DESIGN

ZALAU ROMANIA

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 4- STRADA ITULUI (6-7) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	110.552,00	21.004,88	131.556,88
4.3	Podete tubulare	10.200,00	1.938,00	12.138,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	55.200,00	10.488,00	65.688,00
4.7	Lucrari accesorii	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	220.952,00	41.980,88	262.932,88
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		220.952,00	41.980,88	262.932,88

SC CONCRET DESIGN SRL



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 5- STRADA DRUM VECHI (5-6-9) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier	427.639,00	81.251,41	508.890,41
4.2	Santuri	257.040,00	48.837,60	305.877,60
4.3	Podete tubulare	6.960,00	1.322,40	8.282,40
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	691.639,00	131.411,41	823.050,41
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect		691.639,00	131.411,41	823.050,41
TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III				



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 6 - STRADA MURGULUI (10-11) - LOCALITATEA SAG

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	939.401,00	178.486,19	1.117.887,19
4.3	Podete tubulare	152.184,00	28.914,96	181.098,96
4.4	Aparare de mal cu gabioane	6.000,00	1.140,00	7.140,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	1.116.000,00	212.040,00	1.328.040,00
	6.480,00	1.231,20	7.711,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	2.220.065,00	421.812,35	2.641.877,35
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	2.220.065,00	421.812,35	2.641.877,35



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 7 - STRADA VARULUI (12-13) - LOCALITATEA FIZES

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	906.539,00	172.242,41	1.078.781,41
4.3	Podete tubulare	535.500,00	101.745,00	637.245,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	20.400,00	3.876,00	24.276,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	1.462.439,00	277.863,41	1.740.302,41
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect: (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		1.462.439,00	277.863,41	1.740.302,41

SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Clipsean Vasile
CONCRET DESIGN S.R.L.
ZALAU - ROMANIA
[Signature]

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
 ANEXA 6

DEVIZUL
 OBIECTULUI
 OBIECT 8 - STRADA NICORESTI (14-13) - LOCALITATEA FIZES

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	904.855,00	171.922,45	1.076.777,45
4.3	Podete tubulare	332.520,00	63.178,80	395.698,80
4.4	Aparare de mal cu gabioane	9.600,00	1.824,00	11.424,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	1.107.000,00	210.330,00	1.317.330,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	2.353.975,00	447.255,25	2.801.230,25
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	2.353.975,00	447.255,25	2.801.230,25

SC CONCRET DESIGN SRL
 Ing. Cimbean Vasile
 S.R.L.
 ZALAU-ROMANIA

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 9 - STRADA SIRCESTILOR (15-16-17) - LOCALITATEA FIZES

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara	TVA	Valoare cu
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	239.827,00	45.567,13	285.394,13
4.3	Podete tubulare	175.440,00	33.333,60	208.773,60
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	0,00	0,00	0,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	415.267,00	78.900,73	494.167,73
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		415.267,00	78.900,73	494.167,73

STATEA ROMANA
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Simpean Vasile
CONCRET DESIGN SRL
SALAJ - ROMANIA

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 10 - STRADA TUTULUI (16-18) - LOCALITATEA FIZES

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	87.072,00	16.543,68	103.615,68
4.3	Podete tubulare	0,00	0,00	0,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	55.200,00	10.488,00	65.688,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	142.272,00	27.031,68	169.303,68
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)		142.272,00	27.031,68	169.303,68

SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpean Vasile



MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ
ANEXA 6

DEVIZUL
OBIECTULUI
OBIECT 11 - STRADA IUGA (19-18) - LOCALITATEA FIZES

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara lei	TVA lei	Valoare cu lei
1	2	3	5	6
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Sistem rutier			
4.2	Santuri	104.206,00	19.799,14	124.005,14
4.3	Podete tubulare	0,00	0,00	0,00
4.4	Aparare de mal cu gabioane	0,00	0,00	0,00
4.5	Rigola betonata	0,00	0,00	0,00
4.6	Rigola ramforsata	81.600,00	15.504,00	97.104,00
4.7	Lucrari accesorii	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I- subcap. 4.1	185.806,00	35.303,14	221.109,14
II. MONTAJ				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II- subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
II. PROCURARE				
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III- subcap. 4.3+.4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)	185.806,00	35.303,14	221.109,14

STATEA CA
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpean Vasile
CONCRET DESIGN SRL
ROMANIA

Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 1- STRADA SCOLII (1-2) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto				
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	2,25	1.200,00	2.700,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smc	0,00	960,00	0,00
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	12,48	21,60	269,57
5	Pregarire platforma drumului	Smp	12,48	16,80	209,66
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	Smp	12,48	426,00	5.316,48
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	159,08	96,00	15.271,68
	Total (lei)	mc	43,80	108,00	4.730,40
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	103,69	216,00	22.397,04
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	35,04	237,60	8.325,50
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	155,56	396,00	61.601,76
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	120,61	432,00	52.103,52
	Total (lei)				144.428,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	1,00	6.000,00	6.000,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
	Total (lei)				6.000,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	292,00	6,00	1.752,00
2	Sant pereat	ml	292,00	204,00	59.568,00
	Total (lei)				61.320,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
	Total (lei)				0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
	Total (lei)				0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
	Total (lei)				0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					240.246,00

- Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:
- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
 - forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
 - montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
 - manipularea si depozitarea materialelor
 - utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
 - toate taxele legale
 - cheltuielile indirecte, beneficiul



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 2- STRADA COTROCENI (3-2-4-7-8) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto				
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	10,65	1.200,00	12.780,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smc	0,00	960,00	0,00
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	60,71	21,60	1.311,34
5	Pregarirea platforma drumului	Smp	60,71	16,80	1.019,93
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	Smp	60,71	426,00	25.862,46
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	1.508,83	96,00	144.847,68
	Total (lei)	mc	220,80	108,00	23.846,40
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	1.019,60	216,00	220.233,60
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	176,64	237,60	41.969,66
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	758,33	396,00	300.298,68
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	587,29	432,00	253.709,28
	Total (lei)				816.211,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	1,00	2.880,00	2.880,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	1,00	8.400,00	8.400,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
	Total (lei)				11.280,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	1.910,00	204,00	389.640,00
	Total (lei)				389.640,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	974,00	240,00	233.760,00
	Total (lei)				233.760,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	30,00	900,00	27.000,00
	Total (lei)				27.000,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
	Total (lei)				0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					1.687.559,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul

Intocmit
 CONCRET DESIGN SRL
 S.R.L.

ZALAU - ROMANIA
[Signature]

Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 3- STRADA COTROCENI SCURTA (4-5) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto				
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,08	1.200,00	96,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smc	0,54	960,00	518,40
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	4,60	21,60	99,36
5	Pregarirea platforma drumului	Smp	4,60	16,80	77,28
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	Smp	4,60	426,00	1.959,60
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	108,10	96,00	10.377,60
	Total (lei)	mc	17,25	108,00	1.863,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	77,51	216,00	16.742,16
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	13,80	237,60	3.278,88
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	57,56	396,00	22.793,76
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	44,54	432,00	19.241,28
	Total (lei)				62.056,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.				
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.160,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	2.880,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	8.400,00	0,00
	Total (lei)	buc	0,00	3.600,00	0,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat				
2	Sant pereat	ml	0,00	6,00	0,00
	Total (lei)	ml	0,00	204,00	0,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	230,00	240,00	55.200,00
	Total (lei)				55.200,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
	Total (lei)				0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
	Total (lei)				0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					132.247,00

- Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:**
- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
 - forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
 - montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
 - manipularea si depozitarea materialelor
 - utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
 - toate taxele legale
 - cheltuielile indirecte, beneficiul




Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 4- STRADA ITULUI (6-7) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,14	1.200,00	168,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,75	960,00	720,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	6,60	21,60	142,56
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	6,60	16,80	110,88
5	Pregarire platforma drumului	Smp	6,60	426,00	2.811,60
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	155,10	96,00	14.889,60
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	24,75	108,00	2.673,00
Total (lei)					21.516,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	111,21	216,00	24.021,36
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	19,80	237,60	4.704,48
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	82,59	396,00	32.705,64
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	63,90	432,00	27.604,80
Total (lei)					89.036,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	50,00	204,00	10.200,00
Total (lei)					10.200,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	230,00	240,00	55.200,00
Total (lei)					55.200,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	50,00	900,00	45.000,00
Total (lei)					45.000,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					220.952,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 5- STRADA DRUM VECHI (5-6-9) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	7,43	1.200,00	8.916,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,00	960,00	0,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	25,20	21,60	544,32
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	25,20	16,80	423,36
5	Pregarire platforma drumului	Smp	25,20	426,00	10.735,20
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	592,20	96,00	56.851,20
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	94,50	108,00	10.206,00
Total (lei)					87.676,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	424,62	216,00	91.717,92
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	75,60	237,60	17.962,56
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	315,35	396,00	124.878,60
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	243,99	432,00	105.403,68
Total (lei)					339.963,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	1,00	6.960,00	6.960,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					6.960,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	1.260,00	204,00	257.040,00
Total (lei)					257.040,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					691.639,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 6 - STRADA MURGULUI (10-11) - LOCALITATEA SAG

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,00	1.200,00	0,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	6,83	960,00	6.556,80
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	65,37	21,60	1.411,99
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	65,37	16,80	1.098,22
5	Pregarire platforma drumului	Smp	65,37	426,00	27.847,62
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	1.808,25	96,00	173.592,00
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	187,95	108,00	20.298,60
Total (lei)					230.805,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	885,25	216,00	191.214,00
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	150,36	237,60	35.725,54
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	659,09	396,00	260.999,64
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	510,78	432,00	220.656,96
Total (lei)					708.596,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	1,00	6.000,00	6.000,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					6.000,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	746,00	204,00	152.184,00
Total (lei)					152.184,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	1.240,00	900,00	1.116.000,00
Total (lei)					1.116.000,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	20,00	324,00	6.480,00
Total (lei)					6.480,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					2.220.065,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 7 - STRADA VARULUI (12-13) - LOCALITATEA FIZES

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,00	1.200,00	0,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	5,00	960,00	4.800,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	60,26	21,60	1.301,62
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	60,26	16,80	1.012,37
5	Pregarire platforma drumului	Smp	60,26	426,00	25.670,76
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	1.532,77	96,00	147.145,92
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	0,00	108,00	0,00
Total (lei)					179.931,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	820,69	216,00	177.269,04
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	0,00	237,60	0,00
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	751,71	396,00	297.677,16
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	582,55	432,00	251.661,60
Total (lei)					726.608,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	2,00	6.000,00	12.000,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	1,00	8.400,00	8.400,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					20.400,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepreat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant preat	ml	2.625,00	204,00	535.500,00
Total (lei)					535.500,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					1.462.439,00

- Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:
- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
 - forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
 - montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
 - manipularea si depozitarea materialelor
 - utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
 - toate taxele legale
 - cheltuielile indirecte, beneficiul

Intocmit,
CONCRET DESIGN SRL




Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 8 - STRADA NICORESTI (14-13) - LOCALITATEA FIZES

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,00	1.200,00	0,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere,compactare,etc)	Smc	5,87	960,00	5.635,20
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	60,00	21,60	1.296,00
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	60,00	16,80	1.008,00
5	Pregarire platforma drumului	Smp	60,00	426,00	25.560,00
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	1.435,20	96,00	137.779,20
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	0,00	108,00	0,00
Total (lei)					171.278,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	862,56	216,00	186.312,96
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	0,00	237,60	0,00
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	748,99	396,00	296.600,04
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	580,24	432,00	250.663,68
Total (lei)					733.577,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	1,00	6.000,00	6.000,00
4	Podete tubulare ø 600 lat.7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	1,00	3.600,00	3.600,00
Total (lei)					9.600,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	1.630,00	204,00	332.520,00
Total (lei)					332.520,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	1.230,00	900,00	1.107.000,00
Total (lei)					1.107.000,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					2.353.975,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul




Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 9 - STRADA SIRCESTILOR (15-16-17) - LOCALITATEA FIZES

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,01	1.200,00	12,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,00	960,00	0,00
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	22,81	21,60	492,70
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	22,81	16,80	383,21
5	Pregarire platforma drumului	Smp	22,81	426,00	9.717,06
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	83,79	96,00	8.043,84
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	64,50	108,00	6.966,00
Total (lei)					25.615,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	154,61	216,00	33.395,76
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	51,60	237,60	12.260,16
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	230,58	396,00	91.309,68
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	178,81	432,00	77.245,92
Total (lei)					214.212,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	860,00	204,00	175.440,00
Total (lei)					175.440,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	0,00	240,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					415.267,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul




Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 10 - STRADA TUTULUI (16-18) - LOCALITATEA FIZES

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,00	1.200,00	0,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,58	960,00	556,80
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	5,40	21,60	116,64
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	5,40	16,80	90,72
5	Pregarire platforma drumului	Smp	5,40	426,00	2.300,40
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	163,20	96,00	15.667,20
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	0,00	108,00	0,00
Total (lei)					18.732,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	89,51	216,00	19.334,16
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	0,00	237,60	0,00
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	66,96	396,00	26.516,16
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	52,06	432,00	22.489,92
Total (lei)					68.340,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	0,00	204,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	230,00	240,00	55.200,00
Total (lei)					55.200,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					142.272,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
 OBIECT 11 - STRADA IUGA (19-18) - LOCALITATEA FIZES

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	0,00	1.200,00	0,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	0,78	960,00	748,80
3	Scarificare usoara cu autogrederul	Smp	6,75	21,60	145,80
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	6,75	16,80	113,40
5	Pregarirea platforma drumului	Smp	6,75	426,00	2.875,50
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	146,05	96,00	14.020,80
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	0,00	108,00	0,00
Total (lei)					17.904,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	113,87	216,00	24.595,92
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	0,00	237,60	0,00
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	84,51	396,00	33.465,96
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	65,37	432,00	28.239,84
Total (lei)					86.302,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	0,00	2.880,00	0,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	0,00	6.000,00	0,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	0,00	6.960,00	0,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	0,00	8.400,00	0,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	0,00	3.600,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	0,00	6,00	0,00
2	Sant pereat	ml	0,00	204,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	340,00	240,00	81.600,00
Total (lei)					81.600,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	0,00	900,00	0,00
Total (lei)					0,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	0,00	324,00	0,00
Total (lei)					0,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					185.806,00

Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:

- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
- forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
- montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
- manipularea si depozitarea materialelor
- utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
- toate taxele legale
- cheltuielile indirecte, beneficiul

Intocmit,
CONCRET DESIGN SRL



Obiectiv: MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SAG SI FIZES, JUDETUL SALAJ

EVALUARE VALORICA
CENTRALIZATOR CANTITATIV

Nr. crt.	Denumire articol lucrare	U.M.	Cant.	Pret (lei/U.M.)	Valoare (lei)
Deviz: Infrastructura					
1	Sapatura mecanica cu descarcare in auto	Smc	20,56	1.200,00	24.672,00
2	Umplutura de pamant (imprastiere, compactare, etc)	Smc	20,35	960,00	19.536,00
3	Scarificarea usoara cu autogrederul	Smp	330,18	21,60	7.131,89
4	Reprofilarea partii carosabile	Smp	330,18	16,80	5.547,02
5	Pregarirea platforma drumului	Smp	330,18	426,00	140.656,68
6	Strat de agregate balast cu asternere mecanica	mc	7.692,57	96,00	738.486,72
7	Strat de agregate balast cu asternere manuala	mc	653,55	108,00	70.583,40
Total (lei)					1.006.614,00
Deviz: Structura					
1	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica	mc	4.663,12	216,00	1.007.233,92
2	Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere manuala	mc	522,84	237,60	124.226,78
3	Mixtura asfaltica tip BAD20/BAD 22.4	to	3.911,23	396,00	1.548.847,08
4	Mixtura asfaltica tip BA16	to	3.030,14	432,00	1.309.020,48
Total (lei)					3.989.328,00
Deviz: Podete tubulare					
1	Podete tubulare amenajare 2t.+cc.	buc	0,00	2.160,00	0,00
2	Podete tubulare ø 600 tr. 2,5m	buc	1,00	2.880,00	2.880,00
3	Podete corugate ø 600 lat. 6 m	buc	5,00	6.000,00	30.000,00
4	Podete tubulare ø 600 lat. 7,5 m	buc	1,00	6.960,00	6.960,00
5	Podete tubulare ø 600 tr. 7,5 m	buc	2,00	8.400,00	16.800,00
6	Podete tubulare ø 800 tr. 1,5m si amenajare 2t+cc	buc	1,00	3.600,00	3.600,00
Total (lei)					60.240,00
Deviz: Santuri - rigole					
1	Sant nepereat	ml	292,00	6,00	1.752,00
2	Sant pereat	ml	9.373,00	204,00	1.912.092,00
Total (lei)					1.913.844,00
Deviz: Rigola betonata					
1	Rigola betonata	ml	2.004,00	240,00	480.960,00
Total (lei)					480.960,00
Deviz: Rigola ramforsata					
1	Rigola ramforsata	ml	2.550,00	900,00	2.295.000,00
Total (lei)					2.295.000,00
Deviz: Lucrari accesorii					
1	Parapet de protectie	ml	20,00	324,00	6.480,00
Total (lei)					6.480,00
TOTAL VALOARE FARA TVA/OBIECT					9.752.467,00

- Preturile unitare a lucrarilor din lista vor cuprinde cheltuielile necesare pentru:
- procurarea si transportul materialelor, inclusiv pierderile tehnologice si de montaj
 - forta de munca pentru executia lucrarilor pe santier sau in baza de lucru
 - montarea si demontarea schelelor usoare de lucru
 - manipulara si depozitarea materialelor
 - utilajele proprii sau inchiriate pentru executia lucrarilor
 - toate taxele legale
 - cheltuielile indirecte, beneficiul

