

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
COMUNA SÂG  
Tel. 0260/673100, Fax. 0260/673063  
E-mail: comuna\_sig@yahoo.ro

Nr. 4968/24.09.2021

## RAPORTUL

privind aprobarea actualizării valorice a Devizului General aferent obiectivului de investiții  
MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG,  
JUDEȚUL SĂLAJ

Prin acest proiect se vor moderniza șase străzi în localitatea Sâg și cinci străzi în localitatea Fizeș, cu o lungime totală de 7512 m. Lucrarile de modernizare propuse au în vedere realizarea lucrarilor de terasamente: reprofilare, scarificare, prin asigurarea elementelor geometrice în profil longitudinal și transversal, completarea carosabilului existent cu material de adaos, balast, variabil între 0-25 cm, necesare ca urmare a reprofilării părții carosabile și acolo se impun aceste completări, peste care se va depune un strat de piatra sparta de 15 cm grosime, peste care se va realiza îmbrăcămintea asfaltică în două straturi: binder de legătură BAD 22.4-5 cm și beton asfaltic BA 16-4cm.

Valoarea totală din devizul general este de 13.047.445,55 lei inclusiv TVA, din care C+M 11.605.435,73 lei inclusiv TVA.

Pentru realizarea acestui obiectiv propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorice a devizului general întocmit de către S.C. Concret Design SRL aferent obiectivului de investiții: MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ, care urmează să fie depus spre aprobare consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
Pop Gheorghe-Ioan





ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
COMUNA SÂG  
Tel. 0260/673100, Fax. 0260/673063  
E-mail: comuna\_sig@yahoo.ro

Nr. 4967/24.09.2021

## REFERAT

Privind aprobarea actualizării valorice a Devizului General aferent obiectivului de investiții  
MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL  
SĂLAJ

Prin acest proiect se vor moderniza șase străzi în localitatea Sâg și cinci străzi în localitatea Fizeș, cu o lungime totală de 7512 m. Lucrarile de modernizare propuse au în vedere realizarea lucrarilor de terasamente: reprofilare, scarificare, prin asigurarea elementelor geometrice în profil longitudinal și transversal, completarea carosabilului existent cu material de adaos, balast, variabil între 0-25 cm, necesare ca urmare a reprofilării părții carosabile și acolo se impun aceste completări, peste care se va depune un strat de piatra sparta de 15 cm grosime, peste care se va realiza îmbrăcămintea asfaltică în două straturi: binder de legătură BAD 22.4-5 cm și beton asfaltic BA 16-4cm.

Valoarea totală din devizul general este de 13.047.445,55 lei inclus TVA, din care C+M 11.605.435,73 lei inclus TVA.

În acest sens am inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorice a devizului general întocmit de către S.C. Concret Design SRL aferent obiectivului de investiții: MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE SÂG ȘI FIZEȘ, COMUNA SÂG, JUDEȚUL SĂLAJ,

PRIMAR,  
Ing. Bontе Florian\*



